
Shenglu 高楼900-D全频二口垂直面大张角天线

项目名称	指标

电性能参数					
频率范围(MHz)	885-960	1710-1830	1885-2025	2320-2675	
增益(dBi)	≥10	≥11.5	≥12.5	≥12.5	
水平面波瓣宽度(3dB)(°)	20-35	20-35	20-35	15-35	
垂直面波瓣宽度(3dB)(°)	≥60				
电压驻波比	≤1.5				
前后辐射比(dB)		≥23	3		
端口隔离度(dB)		≥25	5		
垂直面3dB波瓣交叉极化比 (dB)		≥1	0		
水平面3dB波瓣交叉极化比 (dB)		≥1	0		
极化形式	±45°				
平均功率容量(W)	≥50				
三阶交调(@2*37dBm)	≤-107dBm (@900M/1800M)				
二阶交调(@2*37dBm)	≤-107dBm (@900M)				
端口阻抗(Ω)	50				
其它参数					
接口形式		2×N	-Female		
天线尺寸(mm)	468×253×110				
天线重量 (kg)	3. 3				
安装架重量(kg)	0.6				
机械调整范围 (°)	上仰0-30; 下倾0-70				
工作温度 (°C)	-40~+70				
承载风速(m/s)	55				
天线罩		而	対候PP		





Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co.,Ltd. Add:No.4 Jinye 2 Road,Xinan Industry Area,Sanshui,Foshan,Guangdong,china

RoHS

Phone:0757-87719589 Fax:0757-87744997 ${\bf Email:} sales@shenglu.com$ http://www.shenglu.com Standard: YD/T 1059



广东盛路通信科技股份有限公司


地址: 广东省佛山市三水区西南工业园进业2路4号

电话: 0757-87719589 传真: 0757-87744997 邮箱: sales@shenglu.com 网址: www.shenglu.com 执行标准: YD/T 1059

零件:



安装工具:





倾角仪

附件清单				
名称	数量			
U型支架	1			
膨胀螺栓 M10×100	3			
螺栓 M8×25	4			
六角螺母 M8	4			

--请以实物为准。


第一步: 预埋膨胀螺栓


扳手

1.在墙体上合适位置处根据射灯支架孔位预埋3颗M10膨胀螺栓, 要求墙体厚度不小于200mm,螺栓与墙体边缘距离不小于40mm;


·第二步:安装U型支架

按图示将型支架固定在射灯天线左右支架上;





将天线支架固定在预埋的膨胀螺栓上,根据 覆盖需要,调整天线的俯仰角后拧紧所有紧 固件,将射频馈线与天线接头对接后并使用 防水胶泥和防水胶带缠绕连接处,完成安装。



Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co.,Ltd. Add:No.4 Jinye 2 Road,Xinan Industry Area,Sanshui,Foshan,Guangdong,china

Phone:0757-87719589 Fax:0757-87744997 Email:sales@shenglu.com http://www.shenglu.com Standard: YD/T 1059



广东盛路通信科技股份有限公司

地址:广东省佛山市三水区西南工业园进业2路4号

电话: 0757-87719589 传真: 0757-87744997 邮箱: sales@shenglu.com 网址: www.shenglu.com 执行标准: YD/T 1059

